

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

с ЕГН 7811041003, в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На **ПИ ЕС АЙ АД** (посочва се длъжността)

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК 833175762 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190 - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект Изпълнение на СМР за обект Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11, кв.12 (ул. Георги Бенковски № 4), гр. Николаево, Община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР за обект: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски" N 4), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

За изпълнение на поръчката, предлагаме следната цена -

И ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от крайния срок за подаване на офертите.
2. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания, технически проект и КС. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта.
3. За извършване на СМР ние предлагаме обща цена от **468 856.67** лв. (словом: *четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки*) без ДДС или **568 254.29** лв. (словом: *петстотин шестдесет и осем хиляди двеста петдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки*) с ДДС.
4. Непредвидени разходи за СМР **4 688.57** лв. (словом: *четири хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки*) без ДДС или **5 626,28** лв. (словом: *пет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и двадесет и осем стотинки*) с ДДС, които са в размер до 10% от цената по т.3 за изпълнение на СМР.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да

бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата

5. Цената е формирана въз основа на приложена към настоящата ценова оферта количествена сметка. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

6. Заявяваме, че ако откритата процедура бъде спечелена от нас, настоящата Ценова оферта ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

7. Няма разминаване между представената Количествена сметка на хартиен и електронен носител.

Приложение (окомплектовано заедно с настоящата оферта)

1. Количествена сметка с попълнени цени, подписана и подпечатана - на хартиен носител.
2. Количествена сметка с попълнени цени във формат Excel - на електронен носител /CD или флаш памет/

Дата: 20.05.2016 г.

Подпис и печат:


Име и фамилия: **ГЕОРГИ ИВАНОВ**

Длъжност: **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

000002

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ЧАСТИ	Ед.мярка	Стойност на видовете работи
1	Част АРХИТЕКТУРНА	лева	411 972.73
2	Част КОНСТРУКТИВНА	лева	36 716.41
3	Част ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА	лева	3 508.98
4	Част В и К	лева	16 658.55
Общо за обекта без ДДС			468 856.67
Непредвидени разходи 1%			4 688.57
Всичко разходи за СМР без ддс (вкл непредвидени):			473 545.24
20% ДДС			94 709.05
Цена с ДДС:			568 254.29



 000003

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Част: Архитектура

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Ръчно отстраняване на покривна посипка 3см	м3	18.29	14.43	263.90
2	Демонтаж на ламаринена обшивка от бордове 60см	м2	118.51	3.47	411.24
3	Демонтаж на ламарина от фасади (при фугите между фасадните панели) - 15см	м2	23.91	3.47	82.97
4	Демонтаж на врати и прозорци	бр	175	8.68	1 519.00
5	Демонтаж на предпрозоречно остъкляване на метална рамка	бр	19	4.46	84.74
6	Демонтаж на метални капаци от прозорци при сутерен	бр	58	4.46	258.68
7	Демонтаж на остъклени тераси, с метална рамка	м	38.34	13.37	512.61
8	Демонтаж на метални парапети от тераси	м	235.99	6.68	1 576.41
9	Демонтаж на външна метални стълба при вход "А" - южна фасада, вкл. стб. основи за стълбата	бр	1	338.65	338.65
10	Премахване на съществуващата хидроизолация от покриви, бордове и комини	м2	712.85	1.62	1 154.82
11	Очукване на съществуваща бучарда от чела на тераси, вкл. почистване	м2	47.49	7.94	377.07
12	Сваляне на строителни отпадъци-ръчно	м3	149.70	18.87	2 824.84
13	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	149.70	27.68	4 143.70
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ					
14	Очукване на стара външна мазилка по фасади (5% от площта на фасадите)	м2	114.51	8.34	954.97
15	Почистване на външни фуги между фасадни елементи	м2	107.32	3.40	364.89
16	Запълване на външни фуги между фасадни елементи с полиуретанова пяна	м2	107.32	7.27	780.22
17	Обработна на външни фуги между фасадни елементи с гумено-битумно покритие на водна основа на три пласта	м2	107.32	13.53	1 452.04
18	Външна вароциментова мазилка	м2	114.51	12.90	1 477.11
19	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с плътен термопанел и стъклопакет при входове, U = 1.70 W/m2K	м2	22.72	169.34	3 847.40
20	Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади, със стъклопакет, U = 1.40 W/m2K	м2	300.03	165.68	49 708.97
21	Доставка и монтаж на PVC дограма при сутерен, със стъклопакет, U = 2.00 W/m2K	м2	20.88	164.00	3 424.32


1/9
000004

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

22	Топлоизолация по фасадни стени с експандиран полистирол (EPS) - 8 см (ГРАФИТЕН), $\lambda=0.035W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	2290.10	42.19	96 619.32
23	Топлоизолация по цокъл с екструдирани полистирол (XPS) - 8 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	252.60	40.31	10 182.31
24	Топлоизолация по фасадни стени с минерална вата 8 см пресована, механично закрепена, коеф. $\lambda=0.039W/mK$. Клас реакция на огън А1. Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране	м2	37.65	25.00	941.25
25	Топлоизолация по дъно тераси с експандиран полистирол (EPS) - 8см (ГРАФИТЕН), $\lambda=0.035W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	10.90	42.19	459.87
26	Обръщане на врати и прозорци при фасади с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см	м	988.44	11.30	11 169.37
27	Обръщане на прозорци при цокъл с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см	м	139.20	11.30	1 572.96
28	Обръщане на врати и прозорци с шпакловъчна смес - ВЪТРЕШНО	м	988.44	3.39	3 350.81
29	Грундиране с готов грунд за мазилка	м2	2309.07	2.17	5 010.69
30	Минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по фасадни стени съгласно цветовото решение на фасадите	м2	2327.75	18.77	43 691.87
31	Грундиране с грунд за мазилки около врати и прозорци- ВЪНШНО	м	988.44	1.91	1 887.92
32	Обръщане с минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по врати и прозорци - ВЪНШНО	м	988.44	7.94	7 848.21
33	Доставка и монтаж алуминиева подпрозоречна пола в комплект с по 2бр. капачки на всеки прозорец, в т.ч. запълване на фугите със силикон	м	228.55	24.65	5 633.76
34	Доставка и монтаж на PVC подпрозоречна дъска за прозорци с по 2бр. капачки на всеки прозорец в т.ч. запълване на фугите със силикон	м	228.55	15.07	3 444.25
35	Изпълнение на мозаечна мазилка по цокъл	м2	256.60	30.38	7 795.51
36	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд по чела тераси	м2	47.49	3.13	148.64
37	Възстановяване на компроментирани чела на терасите с полагане на полимерциметова замазка (50% от площта)	м2	23.75	34.02	807.80
38	Изпълнение на мозаечна мазилка по чела на тераси	м2	47.49	31.87	1 513.51
39	Водооткапващ профил при дограми	м	299.00	2.73	816.27

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

40	Водооткапващ профил при цокъл	м	161.64	2.73	441.28
41	Полагане на минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по дъната на терасите. В това число грунд за минерална мазилка	м2	247.62	21.85	5 410.50
42	Водооткапващ профил при тераси	м	246.41	2.73	672.70
43	Доставка и монтаж на метален парапет "ТИП 1" с височина 105см при единични тераси, съгласно приложените чертежи (в това число стоманени планки и крепежни елементи)	бр	31	757.35	23 477.85
44	Доставка и монтаж на метален парапет "ТИП 2" с височина 105см при двойни тераси, съгласно приложените чертежи (в това число стоманени планки и крепежни елементи)	бр	8	1 075.17	8 601.36
45	Монтаж на нови чучури при тераси с дължина 30см	бр	48	1.66	79.68
46	Монтаж на профил за дилатационни фуги (алуминиев с вложка от EPDM)	м	58.00	33.72	1 955.76
47	Фасадно тръбно скеле с височина до 15,0м	м2	2400.00	5.08	12 192.00
СМР ПРИ СТЬЛБИЦА					
48	Очукване и възстановяване на мазилка по стени (10% от площта)	м2	75.50	5.65	426.58
49	Очукване и възстановяване на мазилка по тавани (10% от площта)	м2	31.50	7.32	230.58
50	Доставка и монтаж на плътна метална врата с топлоизолация от минерална вата (EI 60) при входни пространства на сутерени	бр	7	488.71	3 420.97
51	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	м2	741.78	1.49	1 105.25
52	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по тавани	м2	313.67	1.49	467.37
53	Нанасяне на гипсова шпакловка по стени и грундиране	м2	741.78	4.03	2 989.37
54	Нанасяне на гипсова шпакловка по тавани и грундиране	м2	313.67	4.03	1 264.09
55	Трикратно боядисване с латексова боя върху гипсова шпакловка по стени	м2	441.25	5.96	2 629.85
56	Трикратно боядисване с латексова боя върху гипсова шпакловка по тавани	м2	313.67	5.96	1 869.47
57	Трикратно боядисване с алкидна боя върху гипсова шпакловка по стени с височина 120см	м2	300.53	4.37	1 313.32
58	Почистване и трикратно боядисване с алкидна боя на метални стълбищни парапети	м2	45.87	10.03	460.08
59	Почистване и трикратно лакиране на дървена ръкохватка при метални стълбищни парапети	м	76.08	7.39	562.23
60	Доставка и монтаж на метални пощенски кутии, вкл. пластмасови табелки с метализирано покритие	бр	36.00	18.18	654.48

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ					
61	Просичане на отвори в стоманобетонни корнизни панели за барбакани с електрически къртач	м2	0.48	44.34	21.28
62	Доставка и полагане на геотекстил под топлоизолация	м2	629.66	3.27	2 058.99
63	Топлоизолация по покрив с XPS 8cm, механично закрепена коеф. $\lambda=0.030$ W/mK. Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране	м2	629.66	38.70	24 367.84
64	Изпълнение на циментова замазка 3cm	м2	629.66	12.41	7 814.08
65	Нанасяне на битумен грунд (по покриви, бордове и комини)	м2	712.85	2.27	1 618.17
66	Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка (по покриви, бордове и комини)	м2	712.85	7.69	5 481.83
67	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка (по покриви, бордове и комини)на газопламъчно залепване	м2	712.85	18.67	13 308.94
68	Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка по козирки	м2	49.33	7.69	379.35
69	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка по козирки	м2	49.33	18.67	920.99
70	Топлоизолация на борд с XPS 5cm, механично закрепена коеф. $\lambda=0.030$ W/mK. Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране.	м2	69.13	18.08	1 249.91
71	Топлоизолация на борд с XPS 2cm. Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране.	м2	45.43	25.20	1 144.83
72	Шапка по борд от поцинкована ламарина в това число и шини за захващане	м2	118.51	16.03	1 899.75
73	Нанасяне на шпакловка по дъно козирки	м2	49.33	7.04	347.28
74	Грундиране с готов грунд по дъно козирки за мазилки	м2	49.33	2.19	108.03
75	Нанасяне на минерална силиконова мазилка - структурна 2mm по дъно козирки	м2	49.33	18.96	935.30
76	Водооткапващ профил при козирки	м	75.86	2.73	207.10
77	Монтаж на шапка за комини от поцинкована ламарина	бр	18	78.19	1 407.42
				Част: Архитектура	
				Обща сума без ДДС:	411 972.73
				20% ДДС	82 394.55
				Обща сума с ДДС:	494 367.28



4 / 9
000007

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: Конструкции

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
	Ремонт на тераси с компрометирани мазилки, тавански панели, плоча над сутерен , панели при входове				
1	Очукване на компрометирани мазилки	м2	255.00	3.71	946.05
2	Сваляне на строителни отпадъци- ръчно	м3	7.70	19.06	146.76
3	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	7.70	27.96	215.29
4	Почистване на корозирала армировка с телени четки, вкл. грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	255.00	12.37	3 154.35
5	Полагане на полимерциментова замазка за стени и тавани с дебелина 1,5 см	м2	255.00	34.02	8 675.10
	Ремонт на вътрешни носещи сутеренни панели с оголена армировка				
6	Очукване на компрометирани мазилки	м2	190.00	3.71	704.90
7	Сваляне на строителни отпадъци- ръчно	м3	6.30	19.06	120.08
8	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	6.30	27.96	176.15
9	Почистване на корозирала армировка с телени четки, вкл. грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	210.00	12.37	2 597.70
10	Полагане на полимерциментова замазка за стени с дебелина 1,5 см	м2	210.00	34.02	7 144.20
	Ремонт на корозирали връзки в подпокривно пространство				
11	Доставка и монтаж на метални планки, нови връзки с ъглови планки , вкл. съединения	кг	1200.00	5.77	6 924.00
	Укрепване с ъглови планки на връзката между фасаден панел на стълбището и напречни вътрешни панели в четвърти етаж				
12	Доставка и монтаж на ъглови метални планки, вкл. съединения	кг	150.00	5.77	865.50
	Усилване на таванска плоча над тераса към хол в Ап.11, 4 ет., вх.А. и калканен и вътрешен носещ панел				
13	Почистване на компрометирана мазилка и др.	м2	16.00	3.71	59.36
14	Сваляне на строителни отпадъци- ръчно	м3	0.50	19.06	9.53
15	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	0.50	27.96	13.98
16	Доставка и полагане на тъкан от еднопосочно ориентирани карбонови нишки, разположени в надлъжна посока	м2	16.00	205.26	3 284.16

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II,
кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

17	Доставка и монтаж на метални капаци за отвори за достъп в подпокривно пространство	кг	210.00	5.77	1 211.70
	Усилване на щурц на фасаден носещ панел при пробцени кухни на втори и четвърти етаж, вх.Б-северна фасада				
18	Доставка и монтаж на стоманени L- профили, вкл. съединения	кг	80.00	5.77	461.60
					Част: Конструкции
					Обща сума без ДДС: 36 716.41
					20% ДДС: 7 343.28
					Обща сума с ДДС: 44 059.69


6/9
000009

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: Електро

No	Видове работи	М-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
ОБЩО ЗА ВХОД А					
1	Аплик/плафониера с ЕСЛ 2x9W, E27 и сензор за движение	Брой	10	13.20	132.00
2	ЕСЛ 9W, E27	Брой	20	2.10	42.00
3	Монтаж и свързване на осветително тяло	Брой	10	10.75	107.50
4	Демонтаж на стари осветителни тела	Брой	10	5.86	58.60
ОБЩО ЗА ВХОД Б					
5	Аплик/плафониера с ЕСЛ 2x9W, E27 и сензор за движение	Брой	10	13.20	132.00
6	ЕСЛ 9W, E27	Брой	20	2.10	42.00
7	Монтаж и свързване на осветително тяло	Брой	10	10.75	107.50
ОБЩО ЗА ВХОД В					
8	Аплик/плафониера с ЕСЛ 2x9W, E27 и сензор за движение	Брой	10	13.20	132.00
9	ЕСЛ 9W, E27	Брой	20	2.10	42.00
10	Монтаж и свързване на осветително тяло	Брой	10	10.75	107.50
МЪЛНИЕЗАЩИТА					
11	Кръгъл мълниехващателен проводник ф8, плътен	Метър	310	2.25	697.50
12	Съединителни клеми ф8-ф8	Брой	41	6.06	248.46
13	Покривен държач за плосък покрив	Брой	450	1.37	616.50
14	Кръгъл заземителен проводник с ПВЦ покритие	Метър	30	5.38	161.40
15	Измервателен съединител	Брой	2	7.33	14.66
16	Монтаж на мълниехващателен проводник	Метър	310	1.47	455.70
17	Монтаж на държач	Брой	450	0.49	220.50
18	Монтаж на измервателен съединител	Брой	2	5.38	10.76
19	Монтаж на съединителна клема	Брой	41	4.40	180.40
				Част: Електро	
				Обща сума без ДДС:	3 508.98
				20% ДДС	701.80
				Обща сума с ДДС:	4 210.78



7/9

0 0 0 0 1 0

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: В и К

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
1	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=50 ММ	м	54.7	12.06	659.68
2	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=40 ММ	м	46.9	9.60	450.24
3	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=32 ММ	м	68.4	7.45	509.58
4	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА D=25 ММ	м	34.8	5.53	192.44
5	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25 9ММ	м	34.8	2.36	82.13
6	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф32 9ММ	м	68.4	2.66	181.94
7	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф40 9ММ	м	46.9	4.12	193.23
8	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф50 9ММ	м	54.7	4.74	259.28
9	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф2"	бр.	3	16.94	50.82
10	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф2"	бр.	3	32.30	96.90
11	МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 2"	бр.	3	29.42	88.26
12	МОНТАЖ НА ФИЛТЪР	бр.	3	30.04	90.12
13	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф40	бр.	12	26.88	322.56
14	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	50	27.53	1376.50
15	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВК ПАКЕТИ	бр.	60	22.96	1377.60
16	ИЗПИТВАНЕ НА МОНТИРАНИ ВОДОПРОВОДИ	м	205	0.48	98.40
17	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ БЕЗМУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМЕТЪР 50x 2.4	м	97.8	7.44	727.63
18	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ БЕЗМУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМЕТЪР 75x 1.8 SN8	м	48	14.41	691.68
19	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ БЕЗМУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМЕТЪР 110x 3.2 SN8	м	154.5	18.07	2791.82

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Николаево

ОБЕКТ: Прилагане мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II, кв.12, гр. Николаево, Община Николаево

20	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ БЕЗМУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМЕТЪР 160x4.7 SN8	м	13.5	33.39	450.77
21	МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110	бр.	9	23.38	210.42
22	МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110	бр.	5	20.79	103.95
23	МОНТАЖ НА РЕВИЗИЯ-ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф160	бр.	1	75.74	75.74
24	ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДА	м	192	0.48	92.16
25	МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНИ ВОДОСТ. ТРЪБИ С ПОЛИПРОПИЛЕН	м	168	11.78	1979.04
26	ДОСТАВКА КАПАК НА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ф600	бр.	8	151.73	1213.84
27	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 2" В СГРАДА	м	55	3.02	166.10
28	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 1 1/2" В СГРАДА	м	47	2.42	113.74
29	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 3/4" В СГРАДА	м	103	0.99	101.97
30	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ	бр.	3	3.69	11.07
31	ДЕМОНТАЖ НА ФИТИНГИ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	35	0.63	22.05
32	ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	308	1.98	609.84
33	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	168	2.57	431.76
34	ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ - МАШИННО ДО ПОСРЕДНА	м	15	13.79	206.85
35	ВИДЕОДИАГНОСТИКА НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 100М	м	1	107.29	107.29
36	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНЕН ИЗКОП	м ²	3	35.02	105.06
37	ИЗКОП, РЪЧНО ШИРИНА ДО 1.20М, ДЪЛБ. ДО 2М	м ³	4	15.48	61.92
ПОДМЯНА НА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ					
38	ИЗКОП РЪЧНО, УКРЕПЕН, ДЪЛБОЧИНА 2-4М	м ³	13	11.56	150.28
39	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП	м ²	20	5.33	106.60
40	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ	м ³	0.25	13.84	3.46
41	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИР. ТРЪБИ Ф160	м	4	8.30	33.20
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК ВКЛ. ТРЪБИ	м ³	0.75	13.32	9.99
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ³	16	2.79	44.64
				Част: В и К	
				Обща сума без ДДС:	16 658.55
				20% ДДС	3 331.71
				Обща сума с ДДС:	19 990.26


 9/9
 000012